

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 61725-2014 z dnia 2014-03-24 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźno

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka pieców licowanych kaflami o objętości 1,682 m<sup>3</sup> Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 64,60 m<sup>2</sup> Rozebranie legarów o długości 61,20 m Rozebranie posadzek...

Termin składania ofert: 2014-04-08

---

## **Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia**

**Numer ogłoszenia: 138602 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 61725 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaracz wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka pieców licowanych kaflami o objętości 1,682 m<sup>3</sup> Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 64,60 m<sup>2</sup> Rozebranie legarów o długości 61,20 m Rozebranie posadzek o powierzchni 11,20 m<sup>2</sup> Transport gruzu o objętości 1,42 m<sup>3</sup> na Gminne wysypisko odpadów w miejscowości Studzieniec. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach o powierzchni 1,688 m<sup>2</sup> Przebicie otworów w ścianach ceglanych 2 sztuki Wykonanie przesklepień otworów w ścianach wraz z wykuciem wnęk pod belki 0,455 m<sup>3</sup> Ułożenie nadproży prefabrykowanych o wysokości 110 mm o łącznej długości 17,10 m Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 5 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 0,986 m<sup>3</sup> Wykonanie

ściany o grubości 45 cm i wysokości do 4,5 m wraz z wypełnieniem szczeliny styropianem FS 15 gr. 10 cm o łącznej powierzchni 3,885 m<sup>2</sup> Licowanie ścian cegłą klinkierową o powierzchni 3,165 m<sup>2</sup> Wykonanie ścianek działowych z płytek z gazobetonu gr. 12 cm o powierzchni 4,205 m<sup>2</sup> Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podłóża i posadzki Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 o objętości 6,46 m<sup>3</sup> Posadzki cementowe zatarte na ostro o grubości 60 mm wraz z uzbrojeniem siatką, ułożeniem folii 0,2 mm oraz izolacją styropianem FS 20 gr. 10 cm 64,60 m<sup>2</sup> Wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm o powierzchni 11,20 m<sup>2</sup> Wykonanie posadzek z płytek typu gress o wymiarach 30x30 cm kolor oraz faktura do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 75,70 m<sup>2</sup> Wykonanie cokolików z płytek wysokości 10 cm wkładanych na klej o długości 42,10 m, kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie Odbicie tynków zewnętrznych o łącznej powierzchni 32,90 m<sup>2</sup> Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 45,40 m<sup>2</sup> Wzmocnienie ścian nieotynkowanych siatką na zaprawie klejowej o powierzchni 1 m<sup>2</sup> Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni 157,426 m<sup>2</sup> Szpachlowanie ścian wewnętrznych o powierzchni 124,30 m<sup>2</sup> Licowanie ścian płytkami glazurowymi na klej o powierzchni 52,715 m<sup>2</sup> Gruntowanie podłóży o powierzchni 175,43 m<sup>2</sup> Wykonanie tynków żywicznych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) o grubości 1,5 mm o łącznej powierzchni 31,048 m<sup>2</sup> Wykonanie i montaż desek odbojowych drewnianych lakierowanych szerokości 25 cm i grubości deski 19 mm o łącznej długości 46,80 m Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych o powierzchni ścian 116,40 m<sup>2</sup> oraz sufitów o powierzchni 17,90 m<sup>2</sup> Wykonanie okładzin stropów płytami GK wodoodpornej na ruszcie z metalowych kształtowników CD i UD o powierzchni 17,90 m<sup>2</sup> Wykonanie stropu podwieszonego na metalowym ruszcie z kształtowników CD i UD o powierzchni 57,80 m<sup>2</sup> Obsadzenie kraterki wentylacyjnych podokiennych nawiewnych o wymiarach 60x204 dwustronnych 3 szt. Montaż wentylacji wywiewnej wykonanej z rury dwupłaszczyznowej z blachy nierdzewnej średnicy 150 mm długości 2,5 m, 3 sztuki. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarka otworowa Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrz lokalowych kompletnych o ościeżnicy metalowej 4 sztuki wraz z odbojami, drzwi do wc z nawiewem o powierzchni 8,20 m<sup>2</sup> Montaż drzwi wejściowych metalowych z ociepleniem z dwoma zamkami patentowymi z naświetleniem typu FIX szyba bezpieczna P-2 o wymiarach 1x2,05m Demontaż i montaż okien uchylno-rozwiernych z łukiem o wysokości 16 cm, okna z PCV o współczynniku U nie gorszym niż 1,1 W/(m<sup>2</sup>\*K) o powierzchni 18,61 m<sup>2</sup>, montaż w istniejących otworach z zachowaniem parapetów zewnętrznych, górna część okna z zachowaniem szprosów podziałowych Montaż parapetów wewnętrznych z PVC o łącznej długości 9 m Osadzenie okien w połaci dachowej wraz z obróbką o wymiarach 78x58 Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Rozebranie elementów więźby dachowejłaty dachowe w odstępie 16 cm o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Rozebranie obróbek murów ogniowych,

okapów itp. o powierzchni 12,40 m<sup>2</sup> Pokrycie dachu folią zabezpieczającą o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Ołacenie połaci dachowych z kontrłatami, łąty 38x50 w rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej dla powierzchni dachu 130,20 m<sup>2</sup> Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w kolorze czerwieni ceramicznej układanej w koronkę z gąsiorami o powierzchni 130,20 m<sup>2</sup> Wymiana podbitki boazeryjnej z listew drewnianych szerokości 12 cm z impregnacją w kolorze o powierzchni 16,15 m<sup>2</sup> Wykonanie wiatrownic z tarcicy nasyconej, deska szczytowa strugana o przekroju poprzecznym drewna 180 cm<sup>2</sup> o łącznej objętości drewna 0,465 m<sup>3</sup> Wykonanie zabezpieczenia dachu przed zaciekaniem. Osadzenie łąwy kominiarskiej Należy przeprowadzić uzupełnienie uszkodzonego pokrycia dachowego wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki podwójnej ułożonej w koronkę o łącznej powierzchni 95,70 m<sup>2</sup> Rozebranie kominów wolnostojących o objętości 0,829 m<sup>3</sup> Wykonanie kominów wieloprzewodowych z cegły klinkierowej kl. 35 o objętości 0,829 m<sup>3</sup> Montaż rynien dachowych z blachy o łącznej długości 24,40 m i średnicy 15 cm Montaż rur spustowych o średnicy 12,5 cm i łącznej długości 18,40 m Wykonanie obróbek blacharskich o łącznej powierzchni 9,60 m<sup>2</sup> Należy wykonać montaż daszków wejściowych systemowych o wymiarach 1,8 x 1,2 m i wysokości łuku 26 cm 1 sztuka Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę o powierzchni 340,89 m<sup>2</sup> Rozebranie obróbek murów ogniowych o powierzchni 14,10 m<sup>2</sup> Wymiana podbitki boazeryjnej z listew drewnianych szerokości 12 cm z impregnacją w kolorze o powierzchni 31,955 m<sup>2</sup> Wiatrownice z drewna z tarcicy nasyconej o objętości 0,465 m<sup>3</sup> Osadzenie łąwy kominiarskiej Rozebranie kominów wolnostojących o objętości 0,879 m<sup>3</sup> Wykonanie kominów wieloprzewodowych wolnostojących z cegły klinkierowej kl 35 o objętości 0,879 m<sup>3</sup> Rynny dachowe o średnicy 15 cm z blachy o długości 30,5 m Rury spustowe o średnicy 12,5 cm z blachy o długości 13,8 m Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o powierzchni 13,20 m<sup>2</sup> Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Schody zewnętrzne W ramach tego zadania należy przeprowadzić rozbiórkę elementów betonowych o łącznej objętości 0,42 m<sup>3</sup> Wykopy liniowe fundamentowe o objętości 1,575 m<sup>3</sup> Należy wykonać zewnętrzne schody betonowe zbrojone wraz z podestem i dwoma biegami po trzy stopnie w biegu o szerokości 1,40 m o łącznej objętości 1,560 m<sup>3</sup> Licowanie schodów cegłą klinkierową o łącznej powierzchni 1,710 m<sup>2</sup> Wykonanie okładzin schodów z płytek typu gress antypoślizgowych mrozoodpornych o łącznej powierzchni 3,388 m<sup>2</sup> Wykonanie wycieraczki do obuwia na podeście schodów ocynkowanych z dnem wraz z odprowadzeniem wody o powierzchni 40x60 cm Wykonanie balustrady schodowej prostej z pochwytym stalowym malowanym proszkowo obejmującej dwa biegi oraz podest o długości 4,5 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty zewnętrzne Rozbiórka elementów betonowych o powierzchni 0,42 m<sup>3</sup> Wykonanie korytowania o głębokości 30 cm i powierzchni 267,12 m<sup>2</sup> Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej o łącznej długości 70 m Wykonanie warstwy odcinającej z zagęszczeniem o grubości 10 cm o powierzchni 267,12 m<sup>2</sup> Wykonanie podbudowy betonowej o grubości 12 cm z betonu klasy B10 o powierzchni 207,12 m<sup>2</sup> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 207,12 m<sup>2</sup> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce

cementowo-piaskowej o powierzchni 60 m<sup>2</sup> wraz z montażem wycieraczki stalowej na wejściu Wykonanie wrót z furtką o wysokości 1,6 m i szerokości wrót 3 m i furtki 1 m w ramach stalowych na słupkach bez pasa dolnego. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Elewacja Wykonanie uzupełnienia i naprawy tynku zewnętrznego kat. III o powierzchni 31,20 m<sup>2</sup> oraz 27 m<sup>2</sup> Przygotowanie podłoża pod malowanie o powierzchni 187,055 m<sup>2</sup> oraz 219,126 m<sup>2</sup> Uzupełnienie ubytków w spoinach ściany z cegieł o powierzchni 63,58 m<sup>2</sup> oraz 68,34 m<sup>2</sup> Gruntowanie podłoża pod malowanie o powierzchni 123,475 m<sup>2</sup> oraz 150,786 m<sup>2</sup> Malowanie elewacji farbami fasadowymi w kolorze pastelowym o powierzchni 123,475 m<sup>2</sup> oraz 150,786 m<sup>2</sup> Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji według załączonej dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Zmywarka wolnostojąca, Szafa chłodnicza dwudrzwiowa, okap gastronomiczny, szafki kuchenne 8 szt., blat ze stali nierdzewnej 2 szt., kuchenka mikrofalowa, regał ze stali nierdzewnej, stoły drewniane 7 szt., krzesła drewniane 60 szt., zestaw nagłaśniający, telewizor wraz z anteną do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej oraz kablem antenowym i uchwytem do anteny, laptop, projektor, szafka pod telewizor zabudowana w ścianie. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu, dostawy oraz montażu elementów boiska do siatkówki, w skład, których wchodzi następujące elementy: Słupki do siatkówki o profilu kwadratowym o min. przekroju 80x80 mm wraz elementami służącymi do naciągu siatki, tuleje montażowe do słupków wmontowane w podłoże ocynkowane ogniowo, dekle maskujące tuleje montażowe, siatka o wymiarach 9,5 x 1,0 m wraz ze sznurkami naciagowymi z naciągiem z polipropylenu oraz elementów boiska do koszykówki w skład, których wchodzi kosz do koszykówki ze stojakiem 2 szt. o wysokości regulowanej od 2,1 do 3,05, tablicy o wymiarach 110x70 z tworzywa sztucznego, średnica obręczy 45 cm, wymiar podstawy 106x76 cm, objętość pojemnika balastowego 110 litrów 2 sztuki. Dostawa i montaż ławostolu z zadaszaniem wykonanego z drewna litego sosnowego impregnowanego wymiary ławki i stołu długość 180 cm, szerokość siedziska 33 cm, szerokość stołu 70 cm, wysokość stołu 77 cm. Zadaszenie o wymiarach 216x270 cm. Podane wymiary określają minimalne parametry. Zamówienie przewiduje również zagospodarowanie terenu zieleni w pobliżu budynku świetlicy wiejskiej i przewiduje między innymi sadzenie 41 szt. drzew/krzewów oraz wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kategorii III z nawożeniem o powierzchni 120 m<sup>2</sup>. UWAGA!!! W

związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak,  
projekt/program: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.04.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, ul. Grunwaldzka 47, 62-100 Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 257817,46 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 275492,41

**Oferta z najniższą ceną:** 275492,41 / **Oferta z najwyższą ceną:** 370988,10

**Waluta:** PLN.