

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100468-2014 z dnia 2014-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźno

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek o powierzchni 15,824 m² Rozebranie płytek ściennych o powierzchni 4,20 m² Rozebranie elementów betonowych o objętości 0,39 m³ Wywóz gruzu na...

Termin składania ofert: 2014-04-09

Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karolewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia

Numer ogłoszenia: 139436 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100468 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karolewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Karolewo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe Rozebranie posadzek z płytek o powierzchni 15,824 m² Rozebranie płytek ściennych o powierzchni 4,20 m² Rozebranie elementów betonowych o objętości 0,39 m³ Wywóz gruzu na gminne wysypisko odpadów komunalnych położone w miejscowości Studzieniec 2,14 m³ Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe Wykucie otworów w ścianach pod otwory okienne i drzwiowe o objętości 1,427 m³ Przebicie otworów w ścianach Wykonanie przesklepień w ścianach wraz z wykuciem wnęk pod nadproża o objętości 0,1 m³ Ułożenie nadproży prefabrykowanych o wysokości 110 mm o łącznej długości 3,6 m Wykucie z muru 2 szt. ościeżnic drzwiowych Zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego o objętości 0,36 m³ Ocieplenie ścian budynku

świetlicy wiejskiej płytami styropianowymi frezowanymi grubości 8 cm EPS 70-040 metodą lekką wraz z wyrównaniem powierzchni klejem i obróbką otworów wraz z wykończeniem elewacji tynkiem cienkowarstwowym wraz z malowaniem o powierzchni 3,69 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podłoża i posadzki Wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko wraz z izolacją folią PE gr. 0,2 mm wraz ze zbrojeniem siatką stalową o grubości 5 cm przy powierzchni 14,60 m² Wykonanie posadzki z płytek typu gress o wymiarach 30x30 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 16,015 m² Wykonanie cokołków z płytek wysokości 10 cm o łącznej długości 15,90 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej ze ścian o łącznej powierzchni 3,4 m² Uzupelnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o łącznej powierzchni 9,12 m² Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 1,72 m² Wykonanie licowania ścian płytami na klej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 34,205 m² Wyrównanie starych tynków wewnętrznych wraz z likwidacją dziur po pracach instalacyjnych o powierzchni 28,30 m² Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni 242,191 m² Wzmocnienie siatką ścian i sufitów o powierzchni 26,10 m² Wykonanie szpachlowania ścian i sufitów o powierzchni 128,00 m² Gruntowanie podłoży o powierzchni 104,30 m² Wykonanie cienkowarstwowych tynków żywicznych o grubości 1,5mm w kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 48,068 m² Montaż desek odbojowych z drewna sosnowego lakierowanego o szerokości 25 cm i grubości 19 mm o łącznej długości 35,46 m Malowanie sufitów o powierzchni 94,10 m² oraz ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 64,22 m² Osadzenie kraterki wentylacyjnych podokiennych o wymiarach 60x204 mm z PVC dwustronnych 5 szt. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarka otworowa Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzlokalowych z nawiewem i odbojami, kompletne ościeżnica metalowa 1 szt. o powierzchni 2,08 m² Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych z obróbką obsadzenia o powierzchni 3,034 m² Demontaż oraz ponowny montaż okna uchylno-rozwieralnego o powierzchni 1,717 m² Montaż markizy zewnętrznej w kasecie z napędem ręcznym o wymiarach 5,9 m i szer. 3,10 m z falbaną zwisającą o długości 21 cm z materiału wodoodpornego 2 szt. Montaż daszku nad wejściem systemowego o wymiarach 1,8x0,82 m i wysokości łuku 26 cm konstrukcja metalowa pokrycie z poliwęglanu dwukomorowego Malowanie farbą stolarki otworowej o powierzchni 16,872 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach Rozebranie pokrycia dachowego z płyt onduliny o powierzchni 150,543 m² Wzmocnienie konstrukcji dachowej krokwie o przekroju do 180 cm² o łącznej objętości 0,44 m³ Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat 16 cm o powierzchni 150,543 m² Rozebranie obróbek blacharskich o łącznej powierzchni 4,2 m² Wykonanie nowych obróbek blacharskich w kolorystyce zgodnej z nowym pokryciem o łącznej powierzchni 7,20 m² Ułożenie na krokwiach ekranu z folii o powierzchni 150,543 m² Ołacenie połaci dachowych z kontrłatami,łaty 38x50 w rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej o powierzchni 150,543 m² Pokrycie dachu

blachodachówką w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym blacha powlekana o powierzchni 150,543 m²
Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej 19,35 mb Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z
wełny mineralnej o grubości 10 cm o powierzchni 112,50 m² Wykonanie zabezpieczenia dachu przed
zaciekaniem Wykonanie impregnacji grzybobójczej elementów konstrukcji drewnianych w kolorze orzech o
powierzchni 18,80 m² wraz z przygotowaniem podłoża Wykonanie podbitki drewnianej wraz z rusztem o
powierzchni 8,40 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry,
wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Elewacja Malowanie
powierzchni farbami fasadowymi silikonowymi o powierzchni 181,146 m² Wszystkie elementy związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca
załącznikiem do SIWZ. Roboty zewnętrzne Wykonanie korytowania pod nawierzchnią chodnika głębokości 30
cm o powierzchni 43,40 m² Wykonanie obrzeży o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej o
długości 19,59 m Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej o grubości 10 cm i powierzchni 43,40 m²
Wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm z betonu klasy B 7,5 o powierzchni 43,40 m² Wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
montażem istniejącej wycieraczki stalowej o powierzchni 40,413 m² Wszystkie elementy związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca
załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazu oraz
c.o. według załączonej dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ.
Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej
Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera
dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Wszystkie elementy związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą
oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ,
załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest
do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali
świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego
wyposażenia. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Patelnia elektryczna, zmywarka
wolnostojąca, chłodziarko-zamrażarka, stół z blatem ze stali nierdzewnej, szafki kuchenne 10 szt., blat ze
stali nierdzewnej, blat laminowany, okap gastronomiczny, stół drewniany 8 szt., krzesła drewniane
tapicerowane 53 szt. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu, dostawy oraz montażu elementów
boiska do siatkówki, w skład, których wchodzi następujące elementy: Słupki do siatkówki o profilu
kwadratowym o min. przekroju 80x80 mm wraz elementami służącymi do naciągu siatki, tuleje montażowe do
słupków wmontowane w podłoże ocynkowane ogniowo, dekle maskujące tuleje montażowe, siatka o
wymiarach 9,5 x 1,0 m wraz ze sznurkami naciagowymi z naciągami z polipropylenu. UWAGA!!! W związku z
faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o
możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym

dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. PARAMA KRUG Włodzimierz Krug, ul. Wielka Poznańska 59, 64-610 Rogoźno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97943,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 111745,84

Oferta z najniższą ceną: 111745,84 / **Oferta z najwyższą ceną:** 152862,63

Waluta: PLN.