

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93064-2014 z dnia 2014-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźno

Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.11.11.00-9 Roboty w zakresie burzenia...

Termin składania ofert: 2014-04-07

Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia

Numer ogłoszenia: 142236 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93064 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laskowo wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Rozebranie ścian o powierzchni 10,43 m² Rozebranie pieców i trzonów o objętości 1,188 m³ Zerwanie posadzki i wykładzin o powierzchni 16,90 m² Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 104,00 m² Rozebranie legarów o długości 91,20 m Transport gruzu o objętości 5,80 m³ na Gminne wysypisko odpadów w miejscowości Studzieniec. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach o powierzchni 1,616 m³ Przebicie otworów w ścianach 1 szt. Wykonanie przesklepień otworów o objętości 0,302 m³ Ułożenie nadproży prefabrykowanych w otworach o łącznej długości 19,50 m Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 3 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 1,506 m³ Wykonanie ścian

z bloczków z betonu komórkowego o powierzchni 10,516 m² Wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych gr. 12 cm o powierzchni 17,88 m² Wykonanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych gr. 6 cm o powierzchni 6,36 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podłoża i posadzki Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich o objętości 3,80 m³ Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 o objętości 10,40 m³ Posadzki cementowe zatarte na ostro o grubości 60 mm wraz z uzbrojeniem siatką, ułożeniem folii 0,2 mm oraz izolacją styropianem FS 20 gr. 5 cm 134,50 m² Wykonanie posadzek z płytek typu gress o wymiarach 30x30 cm kolor oraz faktura do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 134,50 m² Wykonanie cokoliczków z płytek wysokości 10 cm wkładanych na klej o długości 58,04 m, kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie Odbicie tynków zewnętrznych o łącznej powierzchni 34,80 m² Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 51,90 m² Wzmocnienie ścian nieotynkowanych siatką na zaprawie klejowej o powierzchni 120,54 m² Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni 227,144 m² Szpachlowanie ścian wewnętrznych o powierzchni 243,344 m² Licowanie ścian płytkami glazurowymi na klej o powierzchni 65,480 m² Gruntowanie podłoży o powierzchni 228,30 m² Wykonanie tynków żywicznych o grubości 1,5 mm o łącznej powierzchni 68,614 m² Wykonanie i montaż desek odbojowych drewnianych lakierowanych szerokości 25 cm o łącznej długości 52,78 m Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych o powierzchni ścian 132,56 m² oraz sufitów o powierzchni 32,40 m² Wykonanie okładzin stropów płytami GK wodoodpornej na ruszcie z metalowych kształtowników CD i UD o powierzchni 32,40 m² Wykonanie stropu podwieszanego na metalowym ruszcie z kształtowników CD i UD o powierzchni 102,10 m² Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 4 szt., obsadzenie kraterki wentylacyjnych podokiennych nawiewnych o wymiarach 60x204 dwustronnych 4 szt. Montaż wentylacji wywiewnej wykonanej z rury dwupłaszczowej z blachy nierdzewnej średnicy 150 mm długości 2,5 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarka otworowa Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrz lokalowych kompletnych o ościeżnicy metalowej 4 sztuki wraz z odbojami, drzwi do wc z nawiewem Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych z obróbką o wymiarach 1,50x2,05 m Montaż okien uchylno-rozwiernych z PCV o współczynniku U nie gorszym niż 1,1 W/(m²*K) o powierzchni 1,89 m² Demontaż i montaż okien uchylno-rozwiernych z PCV wraz z oknem podawczym o współczynniku U nie gorszym niż 1,1 W/(m²*K) o powierzchni 14,489 m² Montaż parapetów wewnętrznych z PVC o długości 13,98 m oraz jednego z MDF dwustronnie zaokrąglonego o długości 1,1 m Montaż krat ocynkowanych ogniowo 2 szt. o wymiarach 1,5x1,3 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Elewacja, ocieplenie Roboty ziemne o objętości 14,28 m³ Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie o powierzchni 13,78 m² oraz 201,086 m² Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej na zimno o powierzchni 13,78 m² Izolacja cieplna z płyt izolacyjnych XPS 30 SF grubości 5 cm o powierzchni 13,78 m²

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej kubelkowej o powierzchni 13,78 m² Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi frezowanymi EPS 70-040 grubości 10 cm metodą lekką wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki wraz z malowaniem o powierzchni 201,086 m² Wykonanie elewacji z tynku żywicznego grubości 1,5 mm i wysokości 20 cm o powierzchni 16,656 m² Wykonanie obróbek blacharskich parapetów z blachy powlekanej o łącznej powierzchni 4,68 m² Demontaż i ponowny montaż drobnych elementów zamontowanych na ścianach. Wykonanie betonowej opaski o szerokości 50 cm i grubości 15 cm o łącznej powierzchni 28,75 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach Rozebranie rynien z blachy długości 28,50 m Rozebranie rur spustowych z blachy o dł. 15,80 m Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów o powierzchni 10,184 m² Montaż rynien dachowych średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej dł. 28,90 m Montaż rynien spustowych o średnicy 12,5 cm z blachy ocynkowanej dł. 15,80 m Wykonanie obróbek blacharskich o powierzchni 39,24 m² Rozebranie kominów wolnostojących o objętości 0,945 m³ Wykonanie komina wolnostojącego wieloprzewodowego z cegły klinkierowej o objętości 0,64 m³ Wykonanie izolacji dachu z płyt styropianowych EPS 100/0,38 FS 20 gr. 14 cm Pokrycie dachu papą termozgrzewalną SBS gr. 5,2 mm Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Powyższe prace należy wykonać na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Instalacje wod.-kan. na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Instalacja gazu na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Instalacja C.O. na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Zmywarka wolnostojąca, Szafa chłodnicza dwudrzwiowa, chłodziarko-zamrażarka, stół z blatem ze stali nierdzewnej 4 szt., szafki kuchenne 3 szt., stół drewniany 10 szt., krzesła drewniane 70 szt. Wykonawca zaprojektuje wraz z Zamawiającym oraz dostarczy i zamontuje tablicę przedstawiającą historie, położenie oraz walory przyrodnicze miejscowości, w której będzie ustawiona dana tablica (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy celem akceptacji). Tekst, treści, zdjęcia oraz grafiki dostarczy Zamawiający. Minimalne wymiary tablicy 3,0 x 1,0 m (materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej, grafika: wydruk solwentowy lub inny o podobnej jakości i trwałości na białej folii 100% pokrycia nadrukiem, zabezpieczony odpowiednim laminatem gwarantującym jej trwałość oraz czytelność przez okres minimum 5 lat). Tablica zamontowana na odpowiednio trwałej i wytrzymałej konstrukcji stalowej osadzonej gruncie za pomocą odpowiednich fundamentów. Zabezpieczenie całej konstrukcji powinno zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem

warunków atmosferycznych przez okres minimum 5 lat. Tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu, dostawy oraz montażu elementów boiska do siatkówki, w skład, których wchodzi następujące elementy: Słupki do siatkówki o profilu kwadratowym o min. przekroju 80x80 mm wraz elementami służącymi do naciągu siatki, tuleje montażowe do słupków wmontowane w podłoże ocynkowane ogniowo, dekle maskujące tuleje montażowe, siatka o wymiarach 9,5 x 1,0 m wraz ze sznurkami naciągowymi z naciągiem z polipropylenu. UWAGA!!! W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, ul. Grunwaldzka 47, 62-100 Wągrowiec, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 208984,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 214481,34

Oferta z najniższą ceną: 214481,34 / **Oferta z najwyższą ceną:** 319273,74

Waluta: PLN.