

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 113582-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźno

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Zerwanie posadzek z wykładzin o powierzchni 22,00 m2 Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 89,90 m2 Rozebranie legarów o długości 72,20 m Rozebranie sufitu...

Termin składania ofert: 2014-04-18

Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia

Numer ogłoszenia: 162130 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113582 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Owieczki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Zerwanie posadzek z wykładzin o powierzchni 22,00 m2 Rozebranie podłóg drewnianych o powierzchni 89,90 m2 Rozebranie legarów o długości 72,20 m Rozebranie sufitu podwieszanego o powierzchni 37,60 m2 Rozebranie murów i słupków o objętości 11,139 m3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach wraz z wykuciem bruzd pod belki o objętości 0,126 m3 Rozebranie licowania ścian płytkami ceramicznymi o powierzchni 12,60 m2 Wywóz gruzu na gminne wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Studzieniec w objętości 17,60 m3 Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o objętości 5,105 m3 Przebicie otworów w ścianach 2 szt. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach w

wykuciem gniazd dla belek o objętości 0,413 m³ Ułożenie nadproży prefabrykowanych wysokości 110 mm o długości 1,20 m Osadzenie belek stalowych wys. 160 mm o łącznej długości 14,40 m Wykonanie okładzin z płyty GK na podciągach stalowych Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 8 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 2,071 m³ Wykonanie ścianek działowych z piano lub gazobetonu o grubości 12 cm o powierzchni 7,032 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podłóża i posadzki: Wykonanie posadzek cementowych zatartych na ostro wraz z uzbrojeniem siatką oraz folią gr. 0,2 mm oraz izolacją styropianem FS 20 gr. 5 cm posadzka o gr. 6 cm o powierzchni 155,00 m² Obłożenie posadzek płytkami typu gress na klej o powierzchni 155,00 m² Wykonanie cokoliczków wysokości 10 cm o łącznej długości 53,10 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie: Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni 11,40 m² Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III o powierzchni 26,80 m² Wzmocnienie ściany warstwą siatki o powierzchni 24,60 m² Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian 172,10 m² Szpachlowanie ścian wewnętrznych o powierzchni 142,30 m² Licowanie ścian płytkami na klej o powierzchni 42,434 m² Gruntowanie podłóży o powierzchni 172,00 m² Wykonanie tynków żywicznych gr. 1,5 mm o łącznej powierzchni 65,10 m² Montaż desek odbojowych z drewna sosnowego lakierowanego szerokości 25 cm i grubości 19 mm o łącznej długości 46,42 m Malowanie ścian o powierzchni 111,70 m² i sufitów 90,10 m² i 41,90 m² Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD o powierzchni 21,10 m² Wykonanie stropu podwieszanego o powierzchni 133,90 m² na kształtownikach DC i UD Obsadzenie kraterki wentylacyjnych 14x21 cm z PVC 3 szt. Obsadzenie kraterki wentylacyjnych podokiennych nawiewnych o wym. 60x204 mm z PVC dwustronnych 4 szt. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarka otworowa: Montaż drzwi wewnątrzlokalowych jednoskrzydłowych kompletnych wraz z odbojami, ościeżnica metalowa, 1 sztuka Wymiana drzwi na metalowe ocieplone o wymiarach 1,0 x 2,05 m 2 szt. Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2 m² łączna powierzchnia 2,539 m² Ponowne osadzenie drzwi aluminiowych zewnętrznych wyniesionych o ok. 6 cm od stanu obecnego o powierzchni 2,539 m² Demontaż oraz ponowny montaż okien uchylno-rozwiernych o min. współczynnika 1,1 W/(m²*K) 4 szt. o powierzchni 3,612 m² Montaż parapetów wewnętrznych z PVC o długości 4,90 m. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach: Rozebranie rynien z blachy o długości 35,90 m i rur spustowych o długości 15,80 m Rozebranie obróbek blacharskich o powierzchni 6,40 m² oraz 1,06 m² Wykonanie rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm o długości 21,24 m i 3,04 m i rur spustowych o średnicy 12,50 cm o długości 15,80 m Rozebranie kominów o objętości 0,593 m³ Wykonanie kominów wieloprzewodowych o objętości 0,593 m³ Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm o powierzchni 0,525 m² Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych o powierzchni 248,22 m² i 18,90 m² wraz z utylizacją eternitu o masie 4,22 t oraz 0,321 t Wzmocnienie

konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej, drewnem o przekroju do 180 cm² o objętości 0,58 m³ Rozebranie elementów więźby dachowej, ołacenie dachu w odstępach łąt 16 cm na powierzchni 267,12 m² Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 13,24 m² Pokrycie dachu ekranem zabezpieczającym z folii membranowej paroizolacyjnej o powierzchni 276,82 m² Ołacenie połaci dachowych wraz z kontrłatami mocującymi ekran, łąty o wymiarach 38x50 mm w rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej o łącznej powierzchni dachu 276,82 m² Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną gr. 0,55 mm kolor do uzgodnienia z Zamawiającym o łącznej powierzchni 276,82 m² Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekanej w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o łącznej długości 23,14 mb Wykonanie izolacji cieplnej wykonane z wełny mineralnej grubości 10 cm w poziomie o powierzchni 243,15 m² Wiatrownice drewniane o przekroju drewna do 180 cm z tarcicy nasyconej o objętości 0,12 m³ Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 18,80 m² Wykonanie zabezpieczenia dachu przeciw zaciekaniu Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej według załączonej dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji C.O. według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji gazu według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia i elementów dodatkowych zawartych w wymienionych załącznikach. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Patelnia elektryczna 1 szt., zmywarka wolnostojąca 1 szt., szafa chłodnicza jednodrzwiowa 1 szt., stół z blatem ze stali nierdzewnej 2 szt., szafki kuchenne 9 szt., blat ze stali nierdzewnej 3 szt., zestaw nagłaśniający, telewizor 1 szt. 50 cali wraz z akcesoriami. Wykonawca zobowiązany jest również do zakupu, dostawy oraz montażu elementów boiska do siatkówki, w skład, których wchodzi następujące elementy: Słupki do siatkówki o profilu kwadratowym o min. przekroju 80x80 mm wraz elementami służącymi do naciągu siatki, tuleje montażowe do słupków wmontowane w podłoże ocynkowane ogniowo, dekle maskujące tuleje montażowe, siatka o wymiarach 9,5 x 1,0 m wraz ze sznurkami naciągowymi z naciągiem z polipropylenu. W ramach zadania Wykonawca dostarczy 2 szt. koszy

do koszykówki ze stojakiem o regulowanej wysokości od 2,1 do 3,05 m, wraz z pojemnikiem balastowym o objętości 110 litrów, rozmiar podstawy min. 1,06x0,76 m. Tablica wykonana z tworzywa sztucznego o wymiarach 1,10x0,7 m, obręcz o średnicy 45 cm. Wykonawca przeprowadzi również w ramach zamówienia sadzenie tuj szmaragdowych o minimalnej wysokości 0,5 m w ilości 25 szt. Wykonawca zaprojektuje wraz z Zamawiającym oraz dostarczy i zamontuje tablicę przedstawiającą historie, położenie oraz walory przyrodnicze miejscowości, w której będzie ustawiona dana tablica (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy celem akceptacji). Tekst, treści, zdjęcia oraz grafiki dostarczy Zamawiający. Minimalne wymiary tablicy 3,0 x 1,0 m (materiał: lico wykonane z blachy ocynkowanej, grafika: wydruk solwentowy lub inny o podobnej jakości i trwałości na białej folii 100% pokrycia nadrukiem, zabezpieczony odpowiednim laminatem gwarantującym jej trwałość oraz czytelność przez okres minimum 5 lat). Tablica zamontowana na odpowiednio trwałej i wytrzymałej konstrukcji stalowej osadzonej gruncie za pomocą odpowiednich fundamentów. Zabezpieczenie całej konstrukcji powinno zabezpieczyć ją przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych przez okres minimum 5 lat. Tablica powyżej poziomu terenu na wysokości 1,5 m dolna krawędź. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. UWAGA!!! W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Budowlane Wiesław Szalata, ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 172034,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 188925,75

Oferta z najniższą ceną: 188925,75 / **Oferta z najwyższą ceną:** 235000,00

Waluta: PLN.