

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115348-2014 z dnia 2014-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rogoźno

Roboty rozbiórkowe: Zerwanie posadzki z wykładzin o powierzchni 123,20 m2 Rozebranie posadzek cementowych 147,65 m2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o objętości 2,554 m3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych...

Termin składania ofert: 2014-04-23

Rogoźno: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia

Numer ogłoszenia: 162294 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115348 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, woj. wielkopolskie, tel. 67 26 84 400, faks 67 26 18 075.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzieniec wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty rozbiórkowe: Zerwanie posadzki z wykładzin o powierzchni 123,20 m2 Rozebranie posadzek cementowych 147,65 m2 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o objętości 2,554 m3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych o powierzchni 33,06 m2 Rozebranie murów i słupów o łącznej objętości 13,332 m3 Wywóz gruzu na gminne wysypisko odpadów komunalnych w miejscowości Studzieniec w ilości 16,154 m3 Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty remontowe: Wykucie otworów w ścianach o objętości 2,596 m3 Przebicie otworów w ścianach 3 szt. Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek o objętości 0,691 m3 Ułożenie nadproży prefabrykowanych wysokości 110 mm o łącznej długości 16,50 m Wykonanie

przesklepień otworów i obsadzenie belek stalowych o łącznej długości 10,40 m Obudowa obustronna podciągów stalowych płytami gipsowo-kartonowymi Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych 3 szt. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 1,078 m³ Wykonanie ścianek działowych z piano lub gazobetonu o grubości 12 cm o łącznej powierzchni 17,70 m² oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowych wraz z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm i folią 0,2 mm o łącznej powierzchni 9,124 m² Podłóża i posadzki: Wykonanie posadzek cementowych zatartych na ostro wraz z uzbrojeniem siatką oraz folią 0,2 mm i izolacją styropianem FS 20 gr. 5 cm o łącznej powierzchni 147,65 m² i grubości posadzki 6 cm Wykonanie podesty dla orkiestry - betonowego o objętości 0,750 m³ Wykonanie posadzek z płytek typu gress o wymiarach 30x30 w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym o powierzchni 148,352 m² Wykonanie cokolików z płytek o wysokości 10 cm na klej o łącznej długości 63,60 m Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Tynki, okładziny, malowanie: Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o łącznej powierzchni 12,30 m² Wykonanie tynków kat. III, obróbkę stolarki otworowej o powierzchni 58,40 m² Wzmocnienie ścian siatką o powierzchni 31,98 m² Zeskrobanie i zmycie starej farby o powierzchni 258,60 m² Szpachlowanie ścian o powierzchni 216,40 m² Gruntowanie podłóży o powierzchni 256,30 m² Licowanie ścian płytkami glazurowymi na klej o łącznej powierzchni 25,178 m² Wykonanie tynku żywicznego gr. 1,5 mm o łącznej powierzchni 69,58 m² Montaż desek odbojowych, drewnianych sosnowych lakierowanych o szerokości 25 cm i grubości 19 mm o łącznej długości 49,70 m Malowanie ścian farbami o łącznej powierzchni 160,080 m² oraz sufitów o powierzchni 42,60 m² Wykonanie okładzin stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym wykonanym z kształtowników CD i UD o łącznej powierzchni 34,00 m² Wykonanie podwieszanego stropu na kształtownikach CD i UD o powierzchni 114,30 m² Obsadzenie krętek wentylacyjnych o wym. 14x21, 9 szt. Obsadzenie krętek wentylacyjnych podokiennych nawiewnych o wym. 60x204 z PVC dwustronnych 4 szt. Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przewodów wentylacyjnych. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o powierzchni 8,80 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Stolarka otworowa: Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzlokalowych kompletnych wraz z odbojami metalowo-gumowymi wraz z metalową ościeżnicą 4 szt. o łącznej powierzchni 8,20 m² Wymiana drzwi wejściowych na metalowe ocieplane z podwójnym zamkiem patentowym o współczynniku 1,1 W/(m²*K) o wym. 1,0x2,05 m, 1 szt. Montaż drzwi wejściowych PCV dwuskrzydłowych z obróbką obsadzenia o wym. 1,50x2,05 m ze szkłem bezpiecznym. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Dach: Rozebranie obróbek blacharskich o powierzchni 4,80 m² Wykonanie obróbek blacharskich o powierzchni 8,40 m² Pokrycie dachu papą termozgrzewalną o powierzchni 8,90 m² Montaż 2 szt. daszków wejściowych systemowych o wym. 1,80x0,8 m, o wysokości łuku 26 cm na konstrukcji metalowej z pokryciem wykonanym z poliwęglanu 2-komorowego. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości,

wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Elewacja: Oczyszczenie podłoża elewacji przed malowaniem powierzchni 236,40 m² Malowanie elewacji budynku o powierzchni 236,40 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Adaptacja pomieszczenia na kotłownię: Wykucie otworów w ścianie o objętości 0,503 m³ Montaż parapetu zewnętrznego o powierzchni 0,48 m² Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego o objętości 0,360 m³ Wykonanie uzupełnienia tynków zwykłych kat. III o powierzchni 5,30 m² Malowanie ścian i sufitów wraz z gruntowaniem o powierzchni 38,50 m² Wymiana drzwi wejściowych o odporności ogniowej 30 minut EI 30 o wym. 0,9x2,10, powierzchni 1,89 m² Montaż wentylacji wywiewnej z rur dwupłaszczowych z blachy nierdzewnej o średnicy 150 mm i długości przewodu 2,50 m Wykonanie nawiewu typu Z kratki żaluzyjne metalowe o wym. 20x27 Wykonanie stopy fundamentowej pod komin zewnętrzny dymowy o objętości 0,25 m³ Malowanie elewacji budynku o powierzchni 17,152 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Schody zewnętrzne: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych o powierzchni 8,162 m² Wykonanie podestu (schodów) 2 stopnie wys. 15 cm szerokości stopnia 30 cm o łącznej objętości 2,925 m³ Zagruzowanie schodów gruzem z rozbiórki o objętości 2,40 m³ Wykonanie okładzin schodów z płytek typu gress o wym. 30x30 mrozoodpornych antypoślizgowych na zaprawie elastycznej mrozoodpornej o powierzchni 12,10 m² Wykonanie wycieraczki do obuwia wraz z odprowadzeniem wody o wym. 40x60 cm Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Roboty zewnętrzne: Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm o powierzchni 52 m² Wykonanie koryta o głębokości 30 cm o powierzchni 52 m² Ułożenie obrzeża betonowego o wym. 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin o długości 17,20 m Wykonanie warstwy odcinającej o gr. 10 cm i powierzchni 52 m² Wykonanie podbudowy betonowej gr. 12 cm C8/10 o powierzchni 52 m² Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 52 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej według załączonej dokumentacji technicznej. Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji elektrycznej według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie obejmuje również wykonanie instalacji C.O. według załączonej dokumentacji technicznej Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. Podstawą oszacowania wartości zamówienia jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, załączony przedmiar jest tylko załącznikiem pomocniczym. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz montażu elementów stanowiących wyposażenie zaplecza kuchennego oraz sali

świetlicy zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do SIWZ z uwzględnieniem minimalnych parametrów dla podanego wyposażenia i elementów dodatkowych zawartych w wymienionych załącznikach. Na wyposażenie składają się następujące elementy: Patelnia elektryczna 1 szt., zmywarka wolnostojąca 1 szt., kuchenka gazowa 5 palnikowa wraz z piekarnikiem elektrycznym 1 szt., szafa chłodnicza dwu drzwiowa 1 szt., okap gastronomiczny 1 szt., stoły drewniane 12 szt., krzesła drewniane 100 szt. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy na teren inwestycji ławostół z zadaszeniem wraz z ławkami i stołem o parametrach podanych w załączniku nr 9. Wykonawca wykona również następujące prace: Wykonanie koryta gł. 20 cm i powierzchni 120 m² Wykonanie rowków pod krawężniki o wym. 20x20 i długości 51,50 m Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik o objętości 0,258 m³ Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 na podsypce piaskowej o długości 51,50 m Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczanej ręcznie o grubości 10 cm i powierzchni 120 m² Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 120 m² Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 o powierzchni 67,50 m² Wszystkie elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, parametry, wielkości, wymiary zawiera dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do SIWZ. UWAGA!!! W związku z faktem, iż cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, przed złożeniem oferty Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, po ustaleniu z Zamawiającym dogodnych terminów. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.21.23.00-9, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. PARAMA KRUG Włodzimierz Krug, ul. Wielka Poznańska 59, 64-610 Rogoźno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175281,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 191191,32

Oferta z najniższą ceną: 191191,32 / **Oferta z najwyższą ceną:** 247413,00

Waluta: PLN.