

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Oświetlenie	uliczne. Obw.1 - Modrzewiowa, Cisowa, Sosnowa			
1	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0702-01	613	m	613.00	
				RAZEM	613.00
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt		
d.1	1001-01	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
d.1	1001-02	9	szt.	10.00	
				RAZEM	9.00
4	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	9	szt	10.00	
				RAZEM	9.00
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.1	0705-01	45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
6	KNR 2-01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0705-01	613	m	613.00	
				RAZEM	613.00
7	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamio- nowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02	648	m	648.00	
				RAZEM	648.00
8	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01	Krotność = 2 613	m	613.00	
				RAZEM	613.00
9	KNR 2-25	Ręczne układanie folii na kablu	m		
d.1	0614-01	613	m	613.00	
				RAZEM	613.00
10	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0114-02	45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
11	KNNR 5	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
d.1	0726-10	30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
12	KNR 5-10	Montaż opraw - Oprawa oświetlenia ulicznego drogową (kompletna)	szt		
d.1	1005-07	9	szt	10.00	
				RAZEM	9.00
13	KNR 5-10	Montaż opraw - Oprawa oświetlenia ulicznego parkowa (kompletna)	szt		
d.1	1005-07	5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
14	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
d.1	1004-01	9*9	m-1 przew	81.00	
				RAZEM	81.00
15	KNR 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew		
d.1	1004-01	5*4	m-1 przew	20.00	
				RAZEM	20.00
16	KNR 5-08	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gr.kat. III	m		
d.1	0614-02	27	m	27.00	
				RAZEM	27.00
17	KNR 5-10	Montaż szaf oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg	szt		
d.1	1106-01	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		613	m	613 00	
				RAZEM	613.00
19	KNP 18 d.1 1346-01.12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej	szt		
		14	szt	14 00	
				RAZEM	14.00
20	KNP 18 d.1 1327-01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		15	odc	15 00	
				RAZEM	15.00
21	Analiza d.1 Własna	Prace Geodezyjne obw.1	kpl.		
		1	kpl.	1 00	
				RAZEM	1.00