

TABELA NR 4

OBIEKT: **ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI, ŚREDNIC, MAS ZIEMNYCH NA ISTN.**
Rogoźno ul. KOCHANOWSKIEGO ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ NOWYCH PRZYŁĄCZACH

RYS. ARK. NR	NUMER WĘZŁA	RODZAJ RUROCIĄGU	ŚREDN. RUROC. mm	DŁUG. CAŁK. mb	SPOSÓB WYKONANIA				RODZAJ ARMATURY DANE TECHNICZNE	INNE KOLIZJE Z URZĄDZ. PODZIEMN. DANE TECHN.	
					MECHAN.		RĘCZNY				
					mb	m3	mb	m3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
W3A-W3B											
ISTNIEJĄCY RUROCIĄG NR 5 - PCV Dn100						68	108,8			34 ODKRYWKI RĘCZNE W CELU LOKALIZACJI URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH	
1	W3A								MONTAŻ ZASUWY Dn100 za trójnikiem na nowym rurociągu Dn200 w W3A		
W3A-W3B		MONTAŻ OPASEK WODOCIĄGOWYCH NA ISTN. RUROCIĄGU PCV Dn100 w CELU WYKONANIA NOWYCH PRZYŁĄCZY DO GRANICY POSESJI z PRZEŁĄZENIEM W ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE BIEGNĄCE NA TERENIE POSESJI									
1	j.w.	PRZYŁĄCZE PE - 9 szt.	Dn32	63	9	16,2	54	86,4	OPASKI Dn100/32 mm		
ZAMKNIĘCIE NA ISTN. OPASKACH ODGAŁĘZIENI - PRZYŁĄCZY SKIEROWANYCH DO POSESJI NR 24, 22-20, 16-14, 8-6, 2 ZE STAŁYM ZAŚLEPIENIEM - 7 szt.											
					7	7	7	11,2			
RAZEM RUROCIĄG NR 5					9	23,2	129	206,4	OPASKI Dn100/32 mm - 9 szt.		
PE Dn32 mm					63	mb			ZASUWA ODC. Dn100 - 1 szt.		