


km 0+394 ÷ 0+575 - chodnik

str. L

km 0+410 ÷ 0+548 - jezdnia




km 0+548 ÷ 0+601

km 0+553 ÷ 0+601 chodnik str. P

str. L

str. P



LEGENDA:

1. Obrzeże bet. 8x30 cm na ławie z bet. C-12/15
2. Kostka brukowa bet. gr. 8 cm - czerwona
3. Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
4. W-wa odcinająca z chudego betonu gr. 15 cm 1,5 - 2,5 MPa
5. Krawężnik bet. 15x22 na ławie z bet. C-12/15
6. Ściek z kostki bet. gr. 8 cm (szara) na ławie bet.
7. W-wa ścieralna z BA gr. 4 cm - AC8S - KR1-2
8. W-wa wiążąca z BA gr. 4 cm - AC11W - KR1-2
9. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
10. Geosiatka poliestrowa szklano-węglowa na całej szerokości jezdni (Skropienie podbudowy emulsją w ilości 0,25kg/m²)
11. Istniejąca podbudowa betonowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Ryszard Juskiewicz 64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 10 tel. 661127962 REGON: 570084403 NIP: 766-000-69-69		
Nazwa i adres obiektu:	Modernizacja drogi gminnej w m. Parkowo gmina Rogoźno	Nr rys.: 4
Przedmiot:	Przekroje normalne	Skala: 1:10
Projektant:	Ryszard Juskiewicz technik drogowy upr. projektowe 7342/1920/94 64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 10	Data: marzec 2016