

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe				
1.1	KNR 231/818/4 Rozebrawie ogrodzeń z siatki na linkach	113		m
1.2	KNR 225/317/6 Furtki wejściowe ze słupkami - rozebranie	1		m2
1.3	KNR 401/1306/1 Demontaż słupków od siatkówki	2		szt
1.4	KNR 401/1301/10 (1) Naprawa piłkochwyłów	180		m2
1.5	KNR 401/1306/2 Demontaż elementów placu zabaw	6		szt
1.6	KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km	124		m3
1.7	KNR 201/214/2 (4) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowładowczymi, grunt kategorii III-IV	124	12	m3
1.8	KNNR 1/410/1 Ułożenie agrowłókniny	520		m2
1.9	KNR 231/104/7 Warstwy odsączające, w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	520		m2
1.10	KNR 231/104/8 Warstwy odsączające, w korycie, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	520	10	m2
1.11	KNR 202/1808/9 Montaż bramy z furtką (szerokość bramy/furtka 3 0/1 0-m) wysokość 1.8 m	1		kpl
1.12	KNR 202/1808/4 Montaż furtki (szerokość furtka 1.0 m), wysokość 1.8 m	4		kpl
1.13	KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, (rozstaw 2-2.5m), wysokość 2 m, słupki z rur	126		m

Zuzia - kosztorys bez nazwy 1

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1)
strona nr. 3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.14	KNR 231/104/5 Warstwy odsączające na całej szerokości, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100		m2
1.15	KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	100		m2
1.16	KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	100	3	m2
1.17	KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	40		m
1.18	KNNR 6/502/2 (1) Utwardzenie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	100		m2