

Przedmiar

Przebudowa ulicy Gościnnej w Rogoźnie, 64-610 Rogoźno, dz. nr 1744

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym D-01.01.01.	km	0,228
2	Wycena	pomiary geodezyjne na pow. 1,14 ha mapa powykonawcza D-01.01.01.	ha	1,14
3	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej D-01.02.04.	m	444
4	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, z płyt betonowych chodnikowych gr. 5 cm na podsypce piaskowej D-01.02.04.	m2	919,13
5	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach na podsypce piaskowej D-01.02.04.	m	96
6	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni na wjazdach z trylinki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	176,25
7	KNNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm	m	444
8	KNNR 5 0721/02	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia	m	444
9	KNR 2-31 0803/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	44,4
10	KNR 2-31 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	44,4
11	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładownicą na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	91,54
12	KNNR 1 0317/01	Zasypanie wykopów ze skarpami gruntem kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem	m3	64
2 II. USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW, OBRZEŻY				
13	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	444
14	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	444
15	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	2,97
16	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	99
17	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	44,4
18	KNR 2-31 0108/01	Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową	t	5,55
19	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej nieregularnej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - wykonanie opaski pomiędzy płytami betonowymi, a budynkami oraz pomiędzy krawężnikiem, a płytami	m2	175
3 III. KORYTA, POBUDOWA - CHODNIK				
20	KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	137,85
21	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	919,03
22	KNNR 6 0109/01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	919,03
4 VI. CHODNIKI				
23	KNNR 6 0503/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	919,03
5 V. KORYTA, POBUDOWA - WJAZDY				
24	KNNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	52,87

Przedmiar

Przebudowa ulicy Gościnniej w Rogoźnie, 64-610 Rogoźno, dz. nr 1744

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	176,25
26	KNNR 6 0109/01	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	176,25
27	KNNR 6 0109/03	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	176,25
6 VI. WJAZDY NAWIERZCHNIA				
28	KNNR 6 0502/03	Wjazdy z płyt betonowych o wymiarach 50x50 grubości 7cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - GRAFITOWE	m2	176,25
7 VII. ZADRZEWIENIE, REGULACJA STUDZIENEK, ZAWORÓW				
29	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	7
30	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5
31	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1