

Przedmiar

Obiekt	Przygotowanie lokalu do zasiedlenia
Budowa	ul. Kościuszki 39/7 64-610 Rogoźno
Inwestor	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie ul. Kościuszki 37 64 - 610 Rogoźno

Rogoźno 20 maja 2015 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Klatka schodowa i strych		
		1.1. Prace budowlane		
1	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych z klatki schodowej na strych 0,70*1,90*0,38	m3	0,505
		razem	m3	0,505
2	KNKRB 2 0101/10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2L19 1,0	m	1,000
		razem	m	1,000
3	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drzwiowych z obróbką obsadzenia 0,70*1,90	m2	1,330
		razem	m2	1,330
4	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,70*1,90	m2	1,330
		razem	m2	1,330
5	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych przejściowych na strych 0,80*1,90*0,25*2	m3	0,760
		razem	m3	0,760
6	KNR-W 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0,68*0,45*1,26	m3	0,386
		razem	m3	0,386
		2. Przedpokój		
		2.1. Prace budowlane		
7	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 0,90*1,95	m2	1,755
		razem	m2	1,755
8	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 1,80*1,53	m2	2,754
		razem	m2	2,754
9	KNR 4-04 0504/02	Rozebranie warstw podłogowych z powyższego 2,754	m2	2,754
		razem	m2	2,754
10	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 ze ścian i sufitu sufit 1,80*1,53 ściany (1,53*2+1,80*2)*2,04 -otwory -(0,90*2,04+1,03*1,92+0,90*1,95)	m2	2,754
			m2	13,586
			m2	-5,569
		razem	m2	10,771
11	KNR 0-14 2010/01	Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z płyt zwykłych z poszpachlowaniem łączeń i zagłębień po wkrętach - zabudowanie otworu drzwiowego prowadzącego do strychu 0,90*1,95	m2	1,755
		razem	m2	1,755
12	KNR-W 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy na ścianach i stropie założenie 1,0	m2	1,000
		razem	m2	1,000
13	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez jednokrotne zaspachlowanie nierówności i ubytków na suficie i ścianach sufit 1,80*1,53 ściany (1,53*2+1,80*2)*2,04 -otwory -(0,90*2,04+1,03*1,92)	m2	2,754
			m2	13,586
			m2	-3,814
		razem	m2	12,526
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów na biało z zagruntowaniem podłoża sufit 1,80*1,53	m2	2,754
		razem	m2	2,754
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian na biało z zagruntowaniem podłoża ściany (1,53*2+1,80*2)*2,04 -otwory -(0,90*2,04+1,03*1,92)	m2	13,586
			m2	-3,814

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	9,772
16	KNR 2-02 1110/01	Podłogi z płyty OSB gr. 18 mm z powyższego 2,754	m2	2,754
		razem	m2	2,754
17	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z powyższego 2,754	m2	2,754
		razem	m2	2,754
18	KNR 19-01 0410/09	Montaż listew przyściennych/przyodłogowych PCV sztywnych 1,53*2+1,80*2 -drzwi -(0,90+1,03)	m m	6,660 -1,930
		razem	m	4,730
		2.2. Instalacja elektryczna		
19	KNP 18-01 0101.1/02	Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy użyciu sprzętu mechanicznego w cegle założenie 10,0	m	10,000
		razem	m	10,000
20	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłączniki 1	wypustów	1,000
		razem	wypustów	1,000
21	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm założenie 10,0	m	10,000
		razem	m	10,000
22	KSNR 9 0401/01	Montaż łącznika podtynkowego (wyłącznik, przełącznik, przycisk) 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
23	KSNR 9 0301/01	Wymiana przewodów wtykowych lub płaskich założenie 45,0	m	45,000
		razem	m	45,000
24	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm założenie 45,0	m	45,000
		razem	m	45,000
25	KNNR-W 9 0201/01	Wymiana tablicy licznikowej z montażem bezpieczników	szt	1,000
26	KNNR-W 9 1202/03	Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołu z wynikami pomiarów i oceną stanu technicznego badanej instalacji	pomiar	1,000
		3. Kuchnia		
		3.1. Prace budowlane		
27	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 3,37*2,76	m2	9,301
		razem	m2	9,301
28	KNR 4-04 0504/02	Rozebranie warstw podłogowych z powyższego 9,301	m2	9,301
		razem	m2	9,301
29	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 ze ścian i sufitu sufit 3,37*2,76 ściany (3,37*2+2,76*2)*2,52 -otwory -(1,03*2,12+0,90*2,04+0,72*2,00+0,90*2,50)	m2 m2 m2	9,301 30,895 -7,710
		razem	m2	32,486
30	KNR-W 4-01 0621/03	Odrzymbianie ścian o powierzchni do 5m2 metoda smarowania - dwukrotne założenie 2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
31	KNR 0-14 2010/01	Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z płyt zwykłych z poszpachlowaniem łączeń i zagłębień po wkrętach - zabudowanie otworu drzwiowego prowadzącego do strychu 1,03*2,12	m2	2,184

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,184
32	KNR-W 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy na ścianach i stropie		
		założenie 3,0	m2	3,000
		razem	m2	3,000
33	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez jednokrotne zaszpachlowanie nierówności i ubytków na suficie i ścianach		
		sufit 3,37*2,76	m2	9,301
		ściany (3,37*2+2,76*2)*2,52	m2	30,895
		-otwory -(0,90*2,04+0,72*2,00+0,90*2,50)	m2	-5,526
		razem	m2	34,670
34	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów na biało z zagruntowaniem podłoża		
		sufit 3,37*2,76	m2	9,301
		razem	m2	9,301
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian na biało powyżej wysokości 1,26m z zagruntowaniem podłoża		
		ściany (3,37*2+2,76*2)*1,26	m2	15,448
		-otwory -(0,90*0,78+0,72*0,74+0,90*1,24)	m2	-2,351
		razem	m2	13,097
36	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian do wysokości 1,26m z zagruntowaniem podłoża		
		ściany (3,37*2+2,76*2)*1,26	m2	15,448
		-otwory -(0,90*1,26+0,72*1,26+0,90*1,26)	m2	-3,175
		razem	m2	12,273
37	KNR 2-02 1110/01	Podłogi z płyty OSB gr. 18 mm		
		z powyższego 9,301	m2	9,301
		razem	m2	9,301
38	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych		
		z powyższego 9,301	m2	9,301
		razem	m2	9,301
39	KNR 19-01 0410/09	Montaż listew przyściennych/przyodłogowych PCV sztywnych		
		3,37*2+2,76*2	m	12,260
		-drzwi -(0,90*2+0,72)	m	-2,520
		razem	m	9,740
40	KNR-W 4-01 1101/02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, na kit podwójny szkłem płaskim ciagnionym bezbarwnym lub matowym grubości 2-3mm, powierzchnia szyby do 0,5m2 - naświetle górne		
		0,90*0,50	m2	0,450
		razem	m2	0,450
41	KNR-W 4-01 1209/03	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2 - naświetle górne		
		0,90*0,50	m2	0,450
		razem	m2	0,450
		3.2. Instalacja elektryczna		
42	KSNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
43	KSNR 9 0301/03	Demontaż przewodów wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych		
		założenie 25,0	m	25,000
		razem	m	25,000
44	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach mieszkalnych na wyłączniki		
		4	wypustów	4,000
		razem	wypustów	4,000
45	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm		
		założenie 25,0	m	25,000
		razem	m	25,000
46	KSNR 9 0401/01	Montaż łącznika podtynkowego (włącznik, przełącznik, przycisk)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	KSNR 9 0402/01	Montaż gniazda wtykowego podtynkowego		
		3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
48	Kalkulacja indywidualna	Kuchenka elektryczna 2 płytowa - zakup, dostawa i podłączenie		
			szt	1,000
		3.3. Instalacja wentylacyjna		
49	Kalkulacja indywidualna	Wyprowadzenie wentylacji kuchni ponad dach poprzez wybicie otworu w ścianie/ połaci dach wg wytycznych Inwestora - przewód wentylacyjny z blachy wraz z izolacją		
			szt	1,000
50	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie stanu instalacji wentylacyjnej oraz sporządzenie protokołu z wynikami pomiarów i oceną stanu technicznego badanej wentylacji		
			kpl	1,000
		3.4. Instalacja wod.-kan.		
51	KNNR 8 0208/03	Wymiana odcinka rury z PCW o średnicy 75-100mm uszczelnionej pierścieniami gumowymi na ścianie		
			msc	1,000
52	KNNR 8 0208/07	Podejście odpływowe z PCW o średnicy 110mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi na ścianie		
			szt	1,000
53	KNNR 8 0203/04	Wymiana na ścianie rurociągu kanalizacyjnego kielichowego z PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową, uszczelnionego pierścieniem gumowym pod zlewozmywak		
		2,0	m	2,000
		razem	m	2,000
54	KNNR 8 0208/05	Podejście odpływowe z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi na ścianie pod pralkę		
			szt	1,000
55	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego na szafce wraz z syfonem - ustawienie i podłączenie do instalacji		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
56	KNNR 8 0118/04	Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych o średnicy 15mm - montaż z podłączeniem do instalacji		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
57	KNR 4-02 0140/03	Montaż podgrzewacza wody (bojlera), na nowych wspornikach wraz z podłączeniem		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
58	KNNR 8 0113/02	Podejścia dopływowe pod pralkę		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
		4. Korytarz		
		4.1. Prace budowlane		
59	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych wraz ze skrzydłami		
		0,80*1,73	m2	1,384
		razem	m2	1,384
60	KNR 19-01 1019/01	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych - naświetle górne		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
61	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie ścianek działowych (korytarz-strych)		
		(8,63+1,74)*2,45	m2	25,407
		-1,28*2,02	m2	-2,586
		razem	m2	22,821
62	KNNR-W 3 0314/03	Rozebranie sufitu podwieszanego		
		8,63*1,74	m2	15,016
		razem	m2	15,016
63	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 ze ścian		
		(4,74+1,74)*2,45	m2	15,876
		-0,88*2,05	m2	-1,804
		razem	m2	14,072

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
64	KNR-W 4-01 0621/03	Odgrzybianie ścian o powierzchni do 5m2 metoda smarowania - dwukrotne		
		założenie 2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
65	KNR-W 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy na ścianach		
		założenie 2,0	m2	2,000
		razem	m2	2,000
66	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez dwukrotne zaszpachlowanie nierówności i ubytków na ścianach		
		(4,74+1,74)*2,45	m2	15,876
		-0,88*2,05	m2	-1,804
		-0,80*2,03	m2	-1,624
		razem	m2	12,448
67	KNR 0-14 2010/01	Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z płyt zwykłych z poszpachlowaniem łączeń i zagłębień po wkrętach wraz z izolacją z wełny gr. 5 cm		
		(4,74+1,74)*2,45	m2	15,876
		-1,28*2,02	m2	-2,586
		razem	m2	13,290
68	KNNR 2 1105/03	Montaż naświetla korytarza z wypełnieniem z szyby nieprzeiernej lub ornamnetowej		
		0,47*0,72	m2	0,338
		razem	m2	0,338
69	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD wraz z izolacją z wełny gr. 10 cm		
		4,74*1,74	m2	8,248
		razem	m2	8,248
70	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów na biało z zagruntowaniem podłoża		
		sufit 8,248	m2	8,248
		razem	m2	8,248
71	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian na biało z zagruntowaniem podłoża		
		ściany g-k 13,29	m2	13,290
		ściany mur 12,448	m2	12,448
		razem	m2	25,738
72	KNR 2-02 1110/01	Podłogi z płyty OSB gr. do 18 mm		
		4,74*1,74	m2	8,248
		razem	m2	8,248
73	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych		
		z powyższego 8,248	m2	8,248
		razem	m2	8,248
74	KNR 19-01 0410/09	Montaż listew przyściennych/przyodłogowych PCV sztywnych		
		4,74*2+1,74*2	m	12,960
		-(0,88+0,80)	m	-1,680
		razem	m	11,280
		4.2. Instalacja elektryczna		
75	KNP 18-01 0101.1/02	Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy użyciu sprzętu mechanicznego w cegle		
		założenie 15,0	m	15,000
		razem	m	15,000
76	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłączniki		
		1	wypustów	1,000
		razem	wypustów	1,000
77	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm		
		założenie 15,0	m	15,000
		razem	m	15,000
78	KSNR 9 0401/01	Montaż łącznika podtynkowego (wyłącznik, przełącznik, przycisk)		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
		5. Pokoje		
		5.1. Prace budowlane		

Przedmiar

Strona 7/10

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
79	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych wraz ze skrzydłami 0,87*2,03 0,79*2,03		
			m2	1,766
			m2	1,604
		razem	m2	3,370
80	KNR 0-19 0930/02	Wymiana okien jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 0,58*0,90*2		
			m2	1,044
		razem	m2	1,044
81	KNR 4-01 0205/01	Wymiana podokienników wewnętrznych o szerokości do 30cm na parapety PCV białe 0,90*2		
			m	1,800
		razem	m	1,800
82	KNNR 2 0505/03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapet zewnętrzny 0,90*0,30*2		
			m2	0,540
		razem	m2	0,540
83	KNR-W 4-01r97 0808/08	Rozbiórka cokołików posadzek 3,12+5,29		
			m	8,410
		razem	m	8,410
84	KNR 4-01 0701/05	Odbicie okładziny ściennej ze sciany działowej między pokojami 5,29*2,40*2		
			m2	25,392
		razem	m2	25,392
85	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach 5,29*2,62+5,29*3,12		
			m2	30,365
		razem	m2	30,365
86	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD wraz z izolacją z wełny gr. 10 cm 5,29*2,62+5,29*3,12		
			m2	30,365
		razem	m2	30,365
87	KNR K-05 0102/01	Mocowanie folii na stropie 5,29*2,62+5,29*3,12		
			m2	30,365
		razem	m2	30,365
88	KNR 0-14 2010/01	Ścianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym z płyt zwykłych z poszpachlowaniem łączni i zagłębien po wkrętach - zabudowanie otworu drzwiowego prowadzącego do strych 0,87*2,03		
			m2	1,766
		razem	m2	1,766
89	KNNR-W 2 1703/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianie działowej między pokojami z poszpachlowaniem łączni i zagłębien po wkrętach 5,29*2,40*2 -otwory -0,95*2,09		
			m2	25,392
			m2	-1,986
		razem	m2	23,406
90	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez dwukrotne zaszpachlowanie nierówności na ścianach ściany (5,29*2+3,12*2+2,62*2)*2,40 -otwory -(0,79*2,03+0,58*0,90*2)		
			m2	52,944
			m2	-2,648
		razem	m2	50,296
91	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drzwiowych 0,79*2,03		
			m2	1,604
		razem	m2	1,604
92	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,79*2,03		
			m2	1,604
		razem	m2	1,604
93	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów na biało z zagruntowaniem podłoża sufit 30,365		
			m2	30,365
		razem	m2	30,365
94	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian na biało z zagruntowaniem podłoża ściany g-k 23,406 ściany mur 50,296		
			m2	23,406
			m2	50,296
		razem	m2	73,702

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
95	KNR 2-02 1110/01	Podłogi z płyty OSB gr. do 18 mm 5,29*2,62+5,29*3,12	m2	30,365
		razem	m2	30,365
96	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 5,29*2,62+5,29*3,12	m2	30,365
		razem	m2	30,365
97	KNR 19-01 0410/09	Montaż listew przyściennych/przyodłogowych PCV sztywnych 5,29*4+2,62*2+3,12*2 -(0,79+0,95*2)	m	32,640
		razem	m	-2,690
			m	29,950
98	KNR-W 4-01 1001/02	Przestawienie pieców licowanych kafłami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości pieców do 1,0m3 z wykorzystaniem istniejących kafli i osprzętu żeliwnego 0,54*0,88*1,80	m3	0,855
		razem	m3	0,855
99	KNR-W 4-01 1010/15	Montaż blachy przedpiecowej 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
5.2. Instalacja elektryczna				
100	KSNR 9 0402/05	Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
101	KSNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk) 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
102	KSNR 9 0301/03	Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych założenie 55,0	m	55,000
		razem	m	55,000
103	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłączniki 8	wypustów	8,000
		razem	wypustów	8,000
104	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm założenie 55,0	m	55,000
		razem	m	55,000
105	KSNR 9 0401/01	Montaż łącznika podtynkowego (wyłącznik, przełącznik, przycisk) 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
106	KSNR 9 0402/01	Montaż gniazda wtykowego podtynkowego 6	szt	6,000
		razem	szt	6,000
6. WC				
6.1. Prace budowlane				
107	KNR 19-01 1019/03	Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych wraz ze skrzydłami 0,72*2,00	m2	1,440
		razem	m2	1,440
108	KNNR-W 3 0614/05	Usunięcie wierzchniej okładziny ściennej i sufitowej (1,75*2+1,41*2)*2,00 -0,72*2,00 sufit 1,75*1,41	m2	12,640
		razem	m2	-1,440
			m2	2,468
			m2	13,668
109	KNNR-W 3 0801/04	Rozebranie posadzek 1,75*1,41	m2	2,468
		razem	m2	2,468
110	KNR-W 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy na ścianach i stropie założenie 2,0	m2	2,000

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,000
111	KNNR 2 1104/02	Montaż ościeżnic drzwiowych 0,72*2,00	m2	1,440
		razem	m2	1,440
112	KNNR 2 1103/01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,72*2,00	m2	1,440
		razem	m2	1,440
113	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności przez jednokrotne zaszpachlowanie nierówności i ubytków na ścianach i suficie z powyższego 13,668	m2	13,668
		razem	m2	13,668
114	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów na biało z zagruntowaniem podłoża sufit 1,75*1,41	m2	2,468
		razem	m2	2,468
115	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian na całą wysokość z zagruntowaniem podłoża z powyższego 11,20	m2	11,200
		razem	m2	11,200
116	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 1,75*1,41	m2	2,468
		razem	m2	2,468
117	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 3) z powyższego 2,468	m2	2,468
		razem	m2	2,468
118	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metoda regularna wraz z cokolikami 1,75*1,41	m2	2,468
		razem	m2	2,468
		6.2. Instalacja wod.-kan.		
119	KNNR 8 0218/02	Wymiana ustępu z miską porcelanowa i płuczka - demontaż istniejącego oraz montaż nowego wraz podłączeniem do instalacji	kpl	1,000
120	KNNR 8 0216/01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem i wspornikiem - demontaż istniejącej oraz montaż nowej wraz podłączeniem do instalacji	kpl	1,000
121	KNNR 8 0118/04	Wymiana baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych o średnicy 15mm - montaż z podłączeniem do instalacji 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
122	KNNR 8 0208/04	Wymiana podejścia odpływowego z PCW uszczelnionego pierścieniami gumowymi - umywalka, ustęp 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
123	KNNR 8 0208/05	Podejście odpływowe z PCW o średnicy 50mm uszczelnionego pierścieniami gumowymi na ścianie pod ewentualny prysznic	szt	1,000
124	KNNR 8 0113/02	Podejścia dopływowe pod ewentualny prysznic 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
		6.3. Instalacja wentylacyjna		
125	Kalkulacja indywidualna	Wyprowadzenie wentylacji kuchni ponad dach poprzez wybicie otworu w ścianie/ połaci dach wg wytycznych Inwestora - przewód wentylacyjny z blachy wraz z izolacją	szt	1,000
		6.4. Instalacja elektryczna		
126	KSNR 9 0402/05	Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
127	KSNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk) 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000

Przygotowanie lokalu do zasiedlenia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
128	KSNR 9 0301/03	Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych założenie 15,0	m	15,000
		razem	m	15,000
129	KSNR 5 0404/01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłączniki 2	wypustów	2,000
		razem	wypustów	2,000
130	KNKRB 5 0902/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 5cm założenie 15,0	m	15,000
		razem	m	15,000
131	KSNR 9 0401/01	Montaż łącznika podtynkowego (wyłącznik, przełącznik, przycisk) 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
132	KSNR 9 0402/01	Montaż gniazda wtykowego podtynkowego 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
		7. Prace porządkowe		
133	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu, śmieci i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km założenie 12,0	m3	12,000
		razem	m3	12,000
134	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu, śmieci i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km (Krotność= 4) założenie 12,0	m3	12,000
		razem	m3	12,000
135	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów porozbiórkowych	kpl	1,000