

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>TOALETA MĘSKA</b>			
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m³		
1		2.88	m³	2.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
d.1.1	2 KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
1		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	3 KNNR 1 0318-02	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m³		
1		2.8	m³	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
d.1.1	4 KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
1		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.1	5 KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
1		2.0	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.1	6 KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
1		2.0	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.1	7 KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii NATRYSKOWEJ	szt.		
1		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	8 KNR-W 4-02 0222-03	Demontaż brodzika lub basenu natryskowego Krotność = 0.6	kpl.		
1		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	9 KNNR 8 0128-05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.		
1		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	10 KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie	m		
1		36.0	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
d.1.1	11 KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika	kpl.		
1		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.1	12 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych	m²		
1		35.0	m²	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
d.1.1	13 KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m²		
1		12.12	m²	12.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.120</b>
d.1.1	14 KSNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
1		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KSNR 9	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
d.1.	0401-07				
1		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KSNR 9	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko-	szt.		
d.1.	0402-05	wych, natynkowych			
1		3.0	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KSNR 9	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub	m		
d.1.	0301-03	kablkowych okrągłych			
1		63.0	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
18	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	gi ponad 5 m <sup>2</sup>			
1		34.44	m <sup>2</sup>	34.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.440</b>
19	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02				
1		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
20	KNNR-W 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-05				
1		1.68	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11	odległość do 1 km			
1		Krotność = 4			
		3.8	m <sup>3</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
<b>1.2 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
22	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0722-02	kat. III na ścianach i sufitach			
2		69.44	m <sup>2</sup>	69.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.440</b>
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01	sufitów			
2		12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.120</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02	ścian			
2		22.32	m <sup>2</sup>	22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
25	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0803-02				
2		35.0	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
26	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-09	metodą kombinowaną			
2		12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.120</b>
27	KNR-W 2-	Ścianki ustępowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1029-05				
2		11.0	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>1.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>					
28	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach na wyłącznik,	wyp.		
d.1.	0405-04	przełącznik świecznikowy podłoże betonowe			
3		2.0	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 3	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		3.0	wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30 d.1. 3	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		4.0	wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31 d.1. 3	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych	kpl.		
		4.0	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.4 ROBOTY WOD.-KAN. I C.O.</b>					
32 d.1. 4	KNNR 8 0417-01	Montaż grzejnika 120 x 60	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1. 4	kalkulacja własna	Rurociagi wod.-kan. wraz z przeróbkami	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1. 4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1. 4	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.1. 4	KNNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.1. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.1. 4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39 d.1. 4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 TOALETA DAMSKA</b>					
<b>2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
40 d.2. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41 d.2. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42 d.2. 1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.2. 1	KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii NATRYSKOWEJ	szt		
		1.0	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.2. 1	KNR-W 4- 02 0222-03	Demontaż brodzika lub basenu natryskowego Krotność = 0.6	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.2. 1	KNNR 8 0128-05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody (bojlera)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.2. 1	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie	m		
		33.0	m	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
47 d.2. 1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48 d.2. 1	KNR-W 4- 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		29.68	m <sup>2</sup>	29.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.680</b>
49 d.2. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		11.20	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
50 d.2. 1	KSNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		4.0	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
51 d.2. 1	KSNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52 d.2. 1	KSNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- wych, natynkowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53 d.2. 1	KSNR 9 0301-03	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		63.0	m	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
54 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó- gi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		31.84	m <sup>2</sup>	31.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.840</b>
55 d.2. 1	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		1.68	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
56 d.2. 1	KNNR-W 3 0702-02	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien	szt		
		2.0	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57 d.2. 1	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.68	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
58 d.2. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 4 3.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
<b>2.2 ROBOTY BUDOWLANE</b>					
59 d.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych- 4, 0 szt. 4.0*1.20	m		
			m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
60 d.2. 2	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach i sufitach 61.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.520</b>
61 d.2. 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
62 d.2. 2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.640</b>
63 d.2. 2	KNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 29.68	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.680</b>
64 d.2. 2	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 11.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
65 d.2. 2	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe 14.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
<b>2.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>					
66 d.2. 3	KSNR 5 0405-04	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże betonowe 2.0	wyp.		
			wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
67 d.2. 3	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże betonowe 3.0	wyp.		
			wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
68 d.2. 3	KSNR 5 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże betonowe 4.0	wyp.		
			wyp.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
69 d.2. 3	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych 4.0	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.4 ROBOTY WOD.-KAN. I C.O.</b>					
70 d.2. 4	KSNR 8 0417-01	Montaż grzejnika 120 x 60 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
71 d.2. 4	kalkulacja własna	Rurociągi wod.-kan. wraz z przeróbkami	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72 d.2. 4	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm <sup>3</sup>	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73 d.2. 4	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74 d.2. 4	KNR 4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75 d.2. 4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3.0	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
76 d.2. 4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
77 d.2. 4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>