

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej Wykucie otworu pod drzwi (1,1*2,10) Wykucie pod nadproże (0,15*2,40)	m2 m2 razem	2,310 0,360 2,670
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,5*2,5	m2 razem	6,250 6,250
3	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
4	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzika (analogia)	kpl	1,000
5	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,000
6	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,000
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Posadzka w pomieszczeniu gospodarczym (1,78*3,09)	m2 razem	5,500 5,500
8	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej Ściana w pom. gosp. (0,82*2,87*0,15)+(0,45*2,87*0,15)	m3 razem	0,547 0,547
9	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 Drzwi wejściowe od pom. gosp. (0,73*2,05)	m2 razem	1,497 1,497
10	KNR 4-01 1306/01	Demontaż rur stalowych ze ściany oraz posadzki	szt	6,000
11	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 40% pow. ścian 28,264*40%	m2 razem	11,306 11,306
<b>Roboty montażowe</b>				
12	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wraz z ościeżnicą wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone Drzwi do toalety (0,9*2,05) Drzwi do pom. gosp. (0,9*2,05)	m2 m2 razem	1,845 1,845 3,690
13	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Nadproża pod otwory drzwiowe (0,9+0,15+0,15)*2	m razem	2,400 2,400
14	KNR 4-02u1 0003/01	Demontaż (wykucie z muru) kratk ze stali profilowanej o obwodzie do 1000mm z żaluzjami i mechanizmem nastawczym	szt	1,000
15	KNR 2-17 0137/01	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000mm	szt	1,000
16	KNR 4-01 0707/01.2	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m2 i głębokości 0,4m	szt	6,000
17	KNR 4-01 0711/05.5	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	12,000
<b>Posadzka, ściany</b>				
18	KNR-W 2-02 1109/05.1	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Posadzka w pom. gosp. (1,78*3,09)	m2	5,500
		razem	m2	5,500
19	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej		
		Cokolik w pom. gosp. (1,78+1,78+3,09+3,09)-(0,9+0,9)	m	7,940
		razem	m	7,940
<b>Roboty wykończeniowe</b>				
20	KNR-W 2-02 0918/04	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 15x15cm (uzupełnienie ubytków)		
		Toaleta (6,25-(0,9*2,05))	m2	4,405
		razem	m2	4,405
21	KNR 4-01 1206/04.1	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
		((1,78+1,78+3,09+3,09)*1,5)-(2*1,5*0,9)	m2	11,910
		razem	m2	11,910
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Ściany pom. gosp. ((1,78+1,78+3,09+3,09)*2,87)-(2,35-0,85)-(2*2,05*0,9)	m2	22,764
		Sufit 1,78*3,09	m2	5,500
		razem	m2	28,264
23	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			m2	28,264
24	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		Sufit pom. gosp. (1,78*3,09)	m2	5,500
		razem	m2	5,500