

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------------------------|----------|---|----------------|--------------|---------------|
| Technika Fontannowa | | | | | |
| 1 | | Elementy betonowe fontanny | | | |
| 1 | d.1 | Wykonanie niecki betonowej z betonu B40 W8 z izolacją przeciwwodną Sopro DSF523 na podłożu z betonu B10 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | d.1 | Dostawa i montaż szczelnej komory technicznej wykonanej z betonu B40 W8 na podłożu z betonu B10 | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | | Okladzina kamienna fontanny | | | |
| 3 | d.2 | Dostawa i montaż okładziny kamiennej fontanny z granitu szarego płomienio- wanego o gr. 6cm na podporach typu Buzon. | m ² | | |
| | | 43.56 | m ² | 43.560 | |
| | | | | RAZEM | 43.560 |
| 3 | | Technika fontannowa | | | |
| 4 | d.3 | Dostawa i montaż techniki fontannowej wraz z rozruche i szkoleniem obsługi | m ² | | |
| | | 43.56 | m ² | 43.560 | |
| | | | | RAZEM | 43.560 |