

Budowa ul. Bocznej w miejscowości Garbatka wraz ze skrzyżowaniem z DP nr 2027P					PRZEDMIAR ROBÓT Układy torowe / roboty drogowe
Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego w km 40+771 linii kolejowej nr 354					
L. P	Numer poz. część STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jednostka miary	Ilość jednostek	Ilość jednostek łącznie
1.	1	3	4	5	6
GRUPA 1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ			KOD CPV 45 100 000-8
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg	km		0.449
1.2		Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych przejazdów drogowych	m2		45.00
1.3		Demontaż krzyża św Andrzeja + znaku B-20 "STOP"	szt		2.00
1.4		Demontaż znaku G-2	szt		2.00
GRUPA 2		ROBOTY W ZAKRESIE WZNOŚZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			KOD CPV 45 200 000-9
2	ZABUDOWA NAWIERZCHNI PRZEJAZDÓW				
Przejazd w km 40+771 LK 354					
2.1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		0.003
2.2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - krawężniki	km		0.018
2.3		Zabudowa przejazdów drogowych - nawierzchnia z płyt żelbetowych (budowa nowego) typu CBP -wypełnieni grysem zalany emulsją asfaltową szczeliny pomiędzy płytą zewnętrzną a szyną m=2*3,0m=6,0 m	kpl		1.00
2.4		Zabudowa przejazdów drogowych - nawierzchnia z płyt żelbetowych (płyty z rozbiórki) typu CBP -wypełnieni grysem zalany emulsją asfaltową szczeliny pomiędzy	kpl		2.00
2.5		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 4*1,50m=6,0m	m		6.00
2.6		Ława pod krawężniki =6,0*0,35*0,22=0,54 m3	m3		0.46
2.7		Ustawienie znaków G-3 + B-20 + G-2 (z demontażu) na jednym słupku	szt		2.00
2.8		Ustawienie znaków - słupki prowadzące U-1a	szt		22.00