



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.2.2 S2 – Słup (3.szt.)
Skala 1:20

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN Ø8 Ø12	
Poz. 2.2 – S2 – Słup – 3 szt.								
2.2	1	12	4,720	8	3	24		113,28
	2	8	1,010	29	3	87	87,87	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						87,87	113,28	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0,395	0,888	
MASA [kg]						34,71	100,59	
MASA CAŁKOWITA [kg]							135,3	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Przekrój A–A
Skala 1:20



OBIEKT	ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZŁOBKA W ROGÓŹNIE			
ADRES	ROGÓŹNO, UL. ZA JEZIOREM, DZIAŁKA NR 1920/1			
INWESTOR	GMINA ROGÓŹNO, UL. NOWA 2, 64-610 ROGÓŹNO			
NAZWA RYSUNKU	SŁUP S2			
PROJEKTOWAŁ	PODPIS	DATA	SKALA	
tech. bud. Eugeniusz Cieszyński upr. bud. NN-8345/458/81/82 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej		06.2021	1 : 20	
SPRAWDZIŁ			NR RYS.	
mgr inż. Tomasz Domański upr. bud. WK/P/0216/P00K/14 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		06.2021	K-06	