

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN Ø8    Ø12


Poz. 2.1 – S1 – Słup – 12 szt.

2.1	1	12	3,960	8	12	96		380,16
	2	8	1,010	26	12	312	315,12	

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]		315,12	380,16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]		0,395	0,888
MASA [kg]		124,47	337,58
MASA CAŁKOWITA [kg]		462,05	


- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

Poz.2.1 S1 – Słup (12.szt.)  
Skala 1:20



Przekrój A-A

Skala 1:20



OBIEKT	ADAPTACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY ZŁOBKA W ROGÓŹNIE			
ADRES	ROGÓŹNO, UL. ZA JEZIOREM, DZIAŁKA NR 1920/1			
INWESTOR	GMINA ROGÓŹNO, UL. NOWA 2, 64-610 ROGÓŹNO			
NAZWA RYSUNKU	SŁUP S1			
PROJEKTOWAŁ		PODPIS	DATA	SKALA
tech. bud. Eugeniusz Cieczyński upr. bud. NN-8345/458/81/82 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej				06.2021  1 : 20
SPRAWDZIŁ				NR RYS.
mgr inż. Tomasz Domański upr. bud. WK/P/0216/P/00K/14 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej				06.2021  K-05